



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA A SER REALIZADA: Centro Cultural

LOCAL DA OBRA: Rua Olavo Egidio – Bairro Barra Funda

SERVIÇOS PRELIMINARES

A empresa vencedora do certame licitatório deverá instalar no local da obra a placa identificadora da mesma.

CONSTRUÇÃO

Deverá ser seguido o projeto arquitetônico apresentado pela Prefeitura Municipal.

→ FUNDAÇÃO

Serão executadas sobre lastro de brita, com vigas baldrame impermeabilizadas apoiadas sobre blocos e estacas com profundidade mínima de 5 metros.

→ ESTRUTURA

Pilares e vigas serão executados em concreto armado, devidamente estribada com ferro e amarrada com arame recozido, cintas de amarração sob e sobre as janelas e sobre porta com massa de cimento com 02 ferros.

→ ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Será executada com blocos cerâmicos, assentados com argamassa mista de cal hidratada, areia e cimento, após reboco.

COBERTURA

Será executada uma estrutura de aço e coberta com telhas em chapa de aço pré-pintada perfil ondulado.

REVESTIMENTO

Serão executados o chapisco e reboco em todas as paredes, e revestimento com cerâmica esmaltada, nos banheiros e cozinha. No piso será executado cimento queimado desempenado e alisado em todos os ambientes, exceto cozinha e banheiros que será assentado piso cerâmico.

[Handwritten signature]



Pérola do Planalto

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Bernardino de Campos, Estado de São Paulo - CEP 18960-000
Fone/ Fax: (14) 3346-8000 - Cx Postal 51 - Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br
Email: gabber@cednet.com.br / engenhariabcampos@gmail.com
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



ESQUADRIAS

Serão executadas esquadrias com perfil de alumínio e vidro temperado, de acordo com especificado em projeto.

HIDRÁULICA, LÓGICA E ESGOTO

Será executado de acordo com o especificado em planilha.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar o intervalo considerado entre duas demãos sucessivas. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, louças, metais, etc); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado. Toda vez que uma superfície estiver sendo lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte. Toda superfície deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

As portas de madeira, as janelas e estrutura de aço serão pintadas de acordo com especificado em planilha.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Após o término da obra, deverá ser feita a limpeza final.

Bernardino de Campos, 29 de Maio de 2014.

Thais Machado Villan

Arquiteta e Urbanista

CAU A45.148-7