



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1053580-97/2018	<b>Nº SICONV</b> 866632/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS / SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 05-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BERNARDINO DE CAMPOS	<b>BDI 1</b> 19,07%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE</b>									<b>305.460,21</b>	
<b>1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ</b>					<b>-</b>	<b>305.460,21</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>-</b>	<b>2.409,36</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	337,25	BDI 1	401,56	2.409,36	RA
<b>1.2.</b>			<b>RECAPE CBUQ</b>					<b>-</b>	<b>292.785,44</b>	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.522,87	1,77	BDI 1	2,11	15.873,26	RA
1.2.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.522,87	1,94	BDI 1	2,31	17.377,83	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.513,73	1,05	BDI 1	1,25	5.642,16	RA
1.2.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	225,70	944,75	BDI 1	1.124,91	253.892,19	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>-</b>	<b>10.265,41</b>	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	153,00	14,10	BDI 1	16,79	2.568,87	RA
1.3.2.	Cotação	CPOS 176	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO - CPOS 176	KG	267,84	15,33	BDI 1	18,25	4.888,08	RA
1.3.3.	Cotação	CPOS176	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M²	3,54	666,29	BDI 1	793,35	2.808,46	RA

RECURSO

←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BERNARDINO DE CAMPOS  
**Local**  
  
terça-feira, 22 de outubro de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ANTONIO AFONSO MARINHO LESSA  
**CREA/CAU:** 060.117.258-8  
**ART/RRT:** 28027230181286044