



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Av. Coronel Albino Alves Garcia, 510 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51
CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico

LOCAL: Rua Maceió, Manaus, Fortaleza (Trecho 1, Trecho 2, Trecho 3, Trecho 4 e Trecho 5), Samambaias e Cravos (Trecho 2)

MUNICÍPIO: BERNARDINO DE CAMPOS – SP

ART: 28027230210423938 / 28027230210779208

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- 1. Limpeza e Regularização do Pavimento:** O pavimento existente deverá ser limpo, devendo ser retiradas todas as impurezas existentes. Se necessário deverá ser efetuada a lavagem do mesmo. Deverá ser efetuada a regularização, devendo ser os buracos existentes fechados de maneira tradicional, ou seja, deverão ser limpos e pintados antes de receberem massa asfáltica;
- 2. Pintura de Ligação e Penetração:** Deverá ser efetuada uma pintura de ligação na capa asfáltica com RR2C diluído na proporção de 1,5 litros por metro quadrado;
- 3. Capa asfáltica:** A capa asfáltica será executada pela empresa contratada em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente numa espessura média acabada de 3 cm.

OBSERVAÇÕES:

- 1- * O TRECHO FINAL DA RUA MANAUS DEVERÁ SER CONSIDERADO UMA CAMADA MAIOR DE CBUQ (4 CM) POIS APRESENTA DESAGREGAÇÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO.**
 $120m^2 * 0,04 = 4,8m^3$
- 2- SERÁ CONSIDERADO, PARA OS CÁLCULOS DE QUANTIDADE DE CBUQ, UMA CAMADA DE 3,2 CM, DEVIDO À QUANTIDADE DE BURACOS, EM QUE SE FAZ NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO COM MASSA PARA QUE A COBERTURA DA CAPA SEJA REGULAR.**
 $8499,16m^2 * 0,032m = 271,97m^3$
- 3- TOTAL: $4,8m^3 + 271,97m^3 = 276,77 m^3$**

Bernardino de Campos, 08 de dezembro de 2021.

CARLA CRISTINA COSTA LIMA
CREA/SP: 5069007337